



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА КОТА +5.70

1. Всички размери са в сантиметри.
2. По външен контур на сградата - фасадна изолационна система.
3. Външни стени - тухлени.
4. Неносещи преградни стени между съседни стаи да се изпълняват от УТОНС или тухла - 25 см или 12см.
5. Стените между спални и бани да се изпълняват с шумоизолация.
6. Вътрешната и външната дограми да се изпълняват по спецификация, като размерите се сверят от място.
7. За всички инсталационни пакети да се оставят отвори в подовите конструкции, съобразно конструктивен и архитектурен проект и проектите по съответните специалности.
8. Вентилация на санитарни помещения, кухни и мокри помещения - по проект - PVC тръби или прозоречни отвори.
9. Всички балкони и прозорци са обезопасени на височина минимум 105 см от готов под.
10. Подпоречната височина е дадена от кога готов под.
12. Всички чертежи да се гледат в комплект с проектите по специалностите.
13. Отводняване на покриви и тераси - по В и К проект

ТАБЛИЦА ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР

ПОМЕЩЕНИЕ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
стъблище	теракот	Латекс	Латекс
коридор	теракот	Латекс	Латекс
дневна с трапезария и кухня	ламин.паркет	Латекс	Латекс
сервизно пом.	теракот	Латекс	Латекс
WC, баня	теракот	фаянс	ок.таван
тераси	мраз.гранит.	фасада	фасада

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	"МЕТАЛИКА СТРОЙ" ЕООД	
ОБЕКТ:	МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XXXIV-2670 В КВ. 3443 ПО РЕГ. ПЛАН НА ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД ПИ 10450.501.2670 ПО ККР НА ГР. ВЕЛИНГРАД	ФАЗА: ТП ЧАСТ: АРХ
СЪДЪРЖАНИЕ:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА +5.70	М 1:50
ПРОЕКТАНТ:	съгласуван:	4/9 2022