



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА КОТА +5.60

1. Всички размери са в сантиметри.
2. По външен контур на сградата - фасадна изолационна система.
3. Външни стени - тухлени.
4. Неносещи преградни стени между съседни стаи да се изпълняват от YFONG или тухла - 25 см или 12см.
5. Стените между спални и бани да се изпълнят с шумоизолация.
6. Вътрешната и външната дограми да се изпълняват по спецификация, като размерите се свертат от място.
7. За всички инсталационни пакети да се оставят отвори в подавите конструкции, съобразно конструктивен и архитектурен проект и проектите по съответните специалности.
8. Вентилация на санитарни помещения, кухни и мокри помещения - по проект - PVC тръби или прозоречни отвори.
9. Всички балкони и прозорци са обезопасени на височина минимум 105 см от готов под.
10. Подпрозоречната височина е дадена от кога готов под.
12. Всички чертежи да се гледат в комплект с проектите по специалностите.
13. Отводняване на покриви и тераси - по В и К проект

ТАБЛИЦА ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР

ПОМЕЩЕНИЕ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
веранда	мрзозуст.гран.	фасада	фасада
антре , коридор	теракот	латекс	латекс
дневна с трапезария и кухня	ламин.паркет	латекс	латекс
спалня	ламин.паркет	латекс	латекс
WC, баня	теракот	фаянс	ок.таван

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	"МЕТАЛИКА СТРОЙ" ЕООД гр.ВЕЛИНГРАД	
ОБЕКТ:	МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИШНА СГРАДА XI - 2316, кв.206, ПИ № 10450.501.1796 гр.ВЕЛИНГРАД , общ. ВЕЛИНГРАД	ФАЗА: ПП ЧАСТ: АРХ.
СЪДЪРЖАНИЕ:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА +2.60	М 1:50
ПРОЕКТАНТ:	СЪГЛАСУВА:	5/12 2023